

Dodatok č.2 CELKOVÝ ROZPOČET DIELA

Stavba: Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa

SÚPIS	NÁZOV	Celková cena v EUR
1	SO 01 Kanalizácia	1 480 413,17
2	Domové kanalizačné prípojky	257 369,68
3	Dažďové uličné vpuste	51 463,72
4	Všeobecné položky	31 730,11
(I) Medzisúčet položiek prác (1) až (4) (bez DPH)		1 820 976,68
(II) Nepredvídané náklady 5% zo súčtu (1) + (2) + (3)		89 462,33
CELKOVÝ ROZPOČET DIELA (Prenos do Ponukového listu)		
(III) CELKOVÁ CENA bez DPH = (I) + (II)		1 910 439,01
(IV) DPH 20%		382 087,80
(V) CELKOVÁ CENA vrátane DPH = (III) + (IV)		2 292 526,81




Dodatok č.2 REKAPITULÁCIA CENY

Stavba: Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa

Objekt: Domové kanalizačné prípojky

Cena zmluva o dielo	260 784,63 €
Doteraz zrealizované	93 089,40 €
Odpočet ceny	-167 695,23 €
Cena zmeny technického riešenia	164 280,28 €

Cena spolu	257 369,68 €
------------	--------------




Dodatok č.2 - CENA ZMENY TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Stavba: Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa

Objekt: Domové kanalizačné prípojky

19	pretláčanie pre potrubie domovej kanalizačnej prípojky DN150, výkop štartovacej jamy odvoz prebytočnej zeminy na skládku vrátane poplatkov, nakládky a vykládky zeminy, v prípade potreby vrátane čerpania vody a záložnej čerpacej sústavy potrubie PVC korug. DN150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky dodávka, montáž, skúšky	m	1 239,280 182,56	164 280,28
----	--	---	-----------------------------	------------

164 280,28 €



cl

AS


Dodatok č.2 ODPOČET CENY

Stavba: Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa

Objekt: Domové kanalizačné prípojky

Zmluva o dielo			Odpočet ceny	
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	Cena celkom
1	2	3	9	10
Zemné práce				87 538,07
1	Hĺbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sietí sťažená vykopávka), vr. príplatku za lepivosť + skrývka a rozprestretie ornice hr. cca 300mm v mieste výskytu, vr.výsevu trávniku a trávového semena, vr. zariadenia a rozobratia vhodného paženia, vr.zabezpečenia exist. podzemných sietí, vr.premiestnenia zeminy (zvislé premiestnenie, medzidepónie, odvoz prebytočnej zeminy na skládku vrátane poplatkov,nakládky a vykládky zeminy), v prípade potreby vrátane čerpania vody a záložnej čerpacej sústavy	m3	2 211,87	53 881,15
2	Obsyp potrubia sypaninou z hornín s max.zrnom 7 mm	m3	375,99	5 658,65
3	Zásyp triedenou zeminou s max. zrnom 30 mm so zhutnením vrátane dovozu vykopanej zeminy	m3	37,64	273,64
4	Zásyp štrkodrvou so zhutnením vrátane dovozu vykopanej zeminy	m3	1 719,89	27 724,63
Vodorovné konštrukcie				1 976,06
5	Lôžko hr. 150mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prípade výskytu HPV makadamové lôžko s geotextíliou) vr. dodávky	m3	87,63	1 976,06
Komunikácie				38 745,39
6	Asfaltový betón strednozrný ABS v hr. 60mm	m2	137,65	1 869,29
7	Podklad z betónu C 25/30 hr. 150 mm vrátane penetračného náteru	m2	0,00	0,00
8	Asfaltový betón ABS I - modifikovaný Apolobitom hr. 60mm	m2	1 350,84	18 992,81
9	Oceľová kari sieť 8, 150x150 mm	t	2,29	2 728,05
10	Podklad z betónu C 25/30 hr. 230 mm vrátane penetračného náteru	m2	132,84	9 171,88
11	Zdrsňovací posyp asfaltu 6/m2	m2	369,07	159,09
12	LA 3 cm	m2	369,07	5 468,16
13	Lepenka	m2	369,07	336,67
14	Podklad z betónu C 12/15 hr. 150 mm vrátane penetračného náteru	m2	1,06	19,44
Rúrové vedenia				13 718,94
15	Potrubie PVC korug. DN150 vr.tvoroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky - dodávka, montáž, skúšky	m	1 239,29	13 718,94
Ostatné konštrukcie a práce				25 716,77
16	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ABS (vybúraním alebo odfrézovaním),hr. vrstvy do 120 mm vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku, nakládky a vykládky, rezania asfaltu pred odstránením a pred spätnými úpravami	m2	671,87	11 011,95
17	Odstránenie podkladu alebo krytu - liaty asfalt, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku, nakládky a vykládky, rezania asfaltu pred odstránením a pred spätnými úpravami	m2	369,07	1 520,58
18	Odstránenie podkladu z betónu hr. vrstvy do 300 mm vrátane rezania pred odstránením a pred spätnými úpravami, odvozu na skládku, poplatku za skládku, nakládky a vykládky	m2	432,98	13 184,24

167 695,23 €




Dodatok č.2 - REKAPITULÁCIA CENY

Stavba: Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa


Objekt: Domové kanalizačné prípojky

Zmluva o dielo						Zrealizované práce		Odpočet ceny	
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	J.C.	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zemné práce					125 697,01		38 158,94		87 538,07
1	Hĺbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sietí sťažená vykopávka), vr. príplatku za lepivosť + skryvka a rozprestretie ornice hr. cca 300mm v mieste výskytu, vr.výsevu trávniku a trávového semena, vr. zriadenia a rozobratia vhodného paženia, vr.zabezpečenia exist. podzemných sietí, vr.premiestnenia zeminy (zvislé premiestnenie, medzidepónie, odvoz prebytočnej zeminy na skládku vrátane poplatkov,nakládky a vykládky zeminy), v prípade potreby vrátane čerpania vody a záložnej čerpacej sústavy	m3	278,000	24,56	79 852,08	1 066,13	25 970,93	2 211,87	53 881,15
2	Obsyp potrubia sypaninou z hornín s max.zrnom 7 mm	m3	624,000	15,06	9 391,20	246,03	3 732,55	325,98	5 658,65
3	Zásyp triedenou zeminou s max. zrnom 30 mm so zhutnením vrátane dovozu vykopanej zeminy	m3	453,000	7,27	3 278,77	443,36	3 005,13	97,64	273,64
4	Zásyp štrkodrvou so zhutnením vrátane dovozu vykopanej zeminy	m3	2 058,000	16,12	33 174,96	338,15	5 450,33	1 219,89	27 724,63
Vodorovné konštrukcie					3 269,75		1 293,69		1 976,06
5	Lôžko hr. 150mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prípade výskytu HPV makadamové lôžko s geotextiliou) vr. dodávky	m3	146,000	22,55	3 269,75	67,87	1 293,69	97,66	1 976,06
Komunikácie					59 145,66		20 400,27		38 745,39
6	Asfaltový betón stredozrnný ABS v hr. 60mm	m2	262,000	13,58	3 422,16	314,35	1 552,87	337,65	1 869,29
7	Podklad z betónu C 25/30 hr. 150 mm vrátane penetračného náteru	m2	117,000	15,72	1 605,24	117,00	1 605,24	0,00	0,00
8	Asfaltový betón ABS I - modifikovaný Apolobitom hr. 60mm	m2	1 530,000	14,06	21 511,80	179,16	2 518,99	1 350,84	18 992,81
9	Oceľová kari sieť 8, 150x150 mm	t	1,300	1 224,00	5 278,68	2,00	2 550,63	2,22	2 728,05
10	Podklad z betónu C 25/30 hr. 230 mm vrátane penetračného náteru	m2	612,000	21,99	12 968,28	179,16	3 796,40	132,64	9 171,88
11	Zdršňovací posyp asfaltu 6/m2	m2	156,000	0,43	213,28	126,03	54,19	363,97	159,09
12	LA 3 cm	m2	108,000	14,16	7 330,88	126,03	1 862,72	363,97	5 468,16
13	Lepenka	m2	498,000	0,91	451,36	126,03	114,69	363,97	336,67
14	Podklad z betónu C 12/15 hr. 150 mm vrátane penetračného náteru	m2	247,000	10,34	6 363,98	345,04	6 344,54	1,06	19,44
Rúrové vedenia					20 069,91		6 350,97		13 718,94
15	Potrubie PVC korug. DN150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky - dodávka, montáž, skúšky	m	1 618,000	11,87	20 069,91	373,71	6 350,97	1 239,29	13 718,94
Ostatné konštrukcie a práce					52 602,30		26 885,53		25 716,77
16	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ABS (vybúraním alebo odrézovaním),hr. vrstvy do 120 mm vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku, nakládky a vykládky, rezania asfaltu pred odstránením a pred spätnými úpravami	m2	1 086,000	10,34	17 799,54	644,16	6 787,59	621,97	11 011,95
17	Odstránenie podkladu alebo krytu - liaty asfalt, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku, nakládky a vykládky, rezania asfaltu pred odstránením a pred spätnými úpravami	m2	400,000	4,11	2 038,56	126,03	517,98	363,92	1 520,58
18	Odstránenie podkladu z betónu hr. vrstvy do 300 mm vrátane rezania pred odstránením a pred spätnými úpravami, odvozu na skládku, poplatku za skládku, nakládky a vykládky	m2	1 076,000	30,48	32 764,20	642,02	19 579,96	462,08	13 184,24
Celkom ZoD					260 784,63 €		93 089,40 €		-167 695,23 €



Handwritten signature 'AS'.

Dodatok č.2 - Zmena technického riešenia							Cena zmeny	
19	pretláčanie pre potrubie domovej kanalizačnej prípojky DN150, výkop štartovacej jamy odvoz prebytočnej zeminy na skládku vrátane poplatkov, nakládky a vykládky zeminy, v prípade potreby vrátane čerpania vody a záložnej čerpacej sústavy potrubie PVC korug. DN150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky - dodávka, montáž, skúšky	m	1 239,290 132,00	164 280,28	0,00	0,00	1 239,290	164 280,28
Celkom Dodatok č.2				164 280,28 €	0,00 €		164 280,28 €	



018

Dodatok č.2 - REKAPITULÁCIA CENY

stavba: Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa

Objekt: Domové kanalizačné prípojky

Zmluva o dielo				Zrealizované práce	
P.Č.	Popis	MJ	J.C.	Množstvo celkom	Cena celkom
1	2	3	5	7	8
Zemné práce					38 158,94
1	Hĺbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4 (v mieste križovania jestvujúcich podzem. sietí sťažená vykopávka), vr. príplatku za lepivosť + skrývka a rozprestretie ornice hr. cca 300mm v mieste výskytu, vr.výsevu trávniku a trávového semena, vr. zariadenia a rozobratia vhodného paženia, vr.zabezpečenia exist. podzemných sietí, vr.premiestnenia zeminy (zvislé premiestnenie, medzidepónie, odvoz prebytočnej zeminy na skládku vrátane poplatkov,nakládky a vykládky zeminy), v prípade potreby vrátane čerpania vody a záložnej čerpacej sústavy	m3	24,36	1 066,13	25 970,93
2	Obsyp potrubia sypaninou z hornín s max.zrnom 7 mm	m3	15,05	243,01	3 732,55
3	Zásyp triedenou zeminou s max. zrnom 30 mm so zhutnením vrátane dovozu vykopanej zeminy	m3	1,27	413,36	3 005,13
4	Zásyp štrkodrvou so zhutnením vrátane dovozu vykopanej zeminy	m3	16,12	336,11	5 450,33
Vodorovné konštrukcie					1 293,69
5	Lôžko hr. 150mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku fr.0-4mm (v prípade výskytu HPV makadamové lôžko s geotextíliou) vr. dodávky	m3	22,55	57,97	1 293,69
Komunikácie					20 400,27
6	Asfaltový betón stredozrný ABS v hr. 60mm	m2	13,56	114,33	1 552,87
7	Podklad z betónu C 25/30 hr. 150 mm vrátane penetračného náteru	m2	13,72	117,00	1 605,24
8	Asfaltový betón ABS I - modifikovaný Apolobitom hr. 60mm	m2	14,06	179,16	2 518,99
9	Oceľová kari sieť 8, 150x150 mm	t	1 227,60	2,03	2 550,63
10	Podklad z betónu C 25/30 hr. 230 mm vrátane penetračného náteru	m2	21,13	179,16	3 796,40
11	Zdrsňovací posyp asfaltu 6/m2	m2	0,43	126,03	54,19
12	LA 3 cm	m2	14,78	126,03	1 862,72
13	Lepenka	m2	0,91	126,03	114,69
14	Podklad z betónu C 12/15 hr. 150 mm vrátane penetračného náteru	m2	13,34	346,54	6 344,54
Rúrové vedenia					6 350,97
15	Potrubie PVC korug. DN150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky - dodávka, montáž, skúšky	m	11,07	573,41	6 350,97
Ostatné konštrukcie a práce					26 885,53
16	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ABS (vybúraním alebo odfrézovaním),hr. vrstvy do 120 mm vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku, nakládky a vykládky, rezania asfaltu pred odstránením a pred spätnými úpravami	m2	16,39	414,13	6 787,59
17	Odstránenie podkladu alebo krytu - liaty asfalt, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku, nakládky a vykládky, rezania asfaltu pred odstránením a pred spätnými úpravami	m2	4,11	126,03	517,98
18	Odstránenie podkladu z betónu hr. vrstvy do 300 mm vrátane rezania pred odstránením a pred spätnými úpravami, odvozu na skládku, poplatku za skládku, nakládky a vykládky	m2	30,45	643,02	19 579,96
19	pretláčanie pre potrubie domovej kanalizačnej prípojky DN150, výkop štartovacej jamy odvoz prebytočnej zeminy na skládku vrátane poplatkov,nakládky a vykládky zeminy, v prípade potreby vrátane čerpania vody a záložnej čerpacej sústavy potrubie PVC korug. DN150 vr.tvaroviek, bez odbočných tvaroviek na prípojky - dodávka, montáž, skúšky	m	132,56	1 239,290	164 280,28

Celkom Dodatok č.2

257 369,68 €



Dodatok č.2 - ROZBOR POLOŽKY

Stavba: Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa

Objekt: Domové kanalizačné prípojky

Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200mm
vrátane dodávky oceleovej rúry 219x4,5 a dodávky a montáže PVC potrubia DN150

TOV 000

MJ m

1	Přímý materiál	44,01
2	Mzdy	25,76
3	Odvody	0,07
4	Stroje	98,81
5	Ostatní přímé náklady	0,00
6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]	71,64
7	Nekalkulované náklady	0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]		115,65
8	režie výrobní z [6]	0,60
9	režie správní z [6]	3,30
Nepřímé náklady [8] + [9]		3,90
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]		127,55
10	Zisk z [6] + [8] + [9]	5,01

Celkem [1] + [6] až [10]

132,56

Jednotková cena

132,56 €

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	3121092900	Elektroda E-B 121 055027 D 2-2,5 mm	tkg	0,01020	07,32	0,99
2	M	3141284000	Klinec stavebný 022825 3,5/90 mm	kg	0,10000	1,16	0,12
3	M	6051347900	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek Dos	m3	0,02625	214,16	5,62
4	M	DN150PVC	Rúra PVC DN150 hrdlová	m	1,00000	11,07	11,07
5	M	DN200 ocel	Rúra oceľová 219x4,5mm	m	1,00000	26,21	26,21
							44,01
6	P	712301-T-2	Stavebný tesár	Nh	0,20000	0,37	0,76
7	P	713900-T-2	Robotník	Nh	1,27700	11,57	15,70
8	P	721200-T-2	Zvárač, rezač	Nh	0,06300	3,07	2,43
9	P	832200-T-3	Obsluha stavebných strojov	Nh	1,45300	4,13	6,03
10	P	832501-T-2	Vodič autožeriavu	Nh	0,23000	3,57	0,84
							25,76
11	S	055217160100	Pretlačacie zariadenie D 0,13 m	Sh	1,20072	27,54	33,21
12	S	171156420400	Žeriav mobilný auto. podvozok 6 t, 182 kNm	Sh	0,16000	22,53	3,60
							36,81

